



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ที่ ชม ๗๗๙๐๓/๓๕๑

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ที่ ๑๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคาส่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลบงตัน มีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

๑.งานปรับปรุงอาคาร กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๔.๘๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร

๒.งานปรับปรุงห้องน้ำ กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร

๓.งานก่อสร้างโรงเก็บของ กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร


๔.งานต่อเติมกันสาดหลังคา (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.บงตันกำหนด) งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการข้างต้นได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของกองช่าง ซึ่งประมาณการราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบให้ใช้เอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลบงตัน ราคากลาง ๑๔๓,๒๑๑.๕๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เป็นราคากลางและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว.๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางpunยวีร์ โนนจ๊ะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชัยศักดิ์ สิทธิรินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสายสุนี สุขสม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

/ความเห็น.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

Perlon 6620

2

(นายทักษิณ มณีวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

อนุมติ.....

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายคมเดช อัยยัตระกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อพพร. ตำบลบงตัน

สถานที่ก่อสร้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 21 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์ อพพร. ตำบลบงตัน 1. งานปรับปรุงอาคาร กว้าง 7.50 ม. ยาว 4.80 ม. สูง 2.60 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36.00 ตร.ม. 2. งานปรับปรุงห้องน้ำ กว้าง 2.80 ม. ยาว 2.50 ม. สูง 2.40 ม. 3. งานก่อสร้างโรงเก็บของ กว้าง 2.40 ม. ยาว 2.40 ม. สูง 2.30 ม. 4. งานต่อเติมกันสาดหลังคา (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.บงตันกำหนด)	109,396.93	1.3091	143,211.52	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง :				143,211.52	
สรุป กำหนดราคากลางเป็นเงิน :				143,211.52	

ตัวอักษร : (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางบุญวีร์ โนจ๊ะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยภักดิ์ ลิทธิจันทร์)

นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสายสุณี สุขสม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. ตำบลงต้น

สถานที่ก่อสร้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลงต้น ดงต้น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลงต้น (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 21 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.1	งานปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. ตำบลงต้น								
	- งานทาสี	95.00	ตร.ม.	40.00	3,800.00	34.00	3,230.00	7,030.00	
	- งานเปลี่ยนแผ่นหลังคาอลูมิเนียม	8.00	แผ่น	59.81	478.48	45.00	360.00	838.48	
	- งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ขนาด 0.60x0.60 ม.	20.00	แผ่น	13.93	278.60	5.00	100.00	378.60	
1.2	ห้องน้ำอาคารศูนย์ อปพร.								
	- งานรื้อถอนโถ้วมล้างจานเดิมออก	2.00	ชุด	-	-	180.00	360.00	360.00	
	- คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับ 240 กก./ตร.ม.	1.00	ลบ.ม.	1,934.58	1,934.58	419.00	419.00	2,353.58	
	- ท่อ พีวีซี 1/2" นิ้ว ยาว 4.00 ม.	4.00	ท่อน	42.06	168.24	60.00	240.00	408.24	
	- ท่อ พีวีซี 2" นิ้ว ยาว 4.00 ม.	1.00	ท่อน	173.83	173.83	80.00	80.00	253.83	
	- ท่อ พีวีซี 4" นิ้ว ยาว 4.00 ม.	1.00	ท่อน	612.15	612.15	240.00	240.00	852.15	
	- ท่อโกลีฟ พีวีซี 4" นิ้ว	1.00	ชิ้น	171.03	171.03	-	-	171.03	
	- ท่อสามทาง พีวีซี 4" นิ้ว	1.00	ชิ้น	333.18	333.18	-	-	333.18	
	- กว๊านประสาทดท่อ พีวีซี 250 กรัม	1.00	กระเบื้อง	116.82	116.82	-	-	116.82	
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ถัง	3,915.89	3,915.89	1,200.00	1,200.00	5,115.89	
	- ท่อวงคอนกรีตขนาด 0.30x1.00 ม.	5.00	ท่อน	280.00	1,400.00	50.00	250.00	1,650.00	
	- ฝาวงบ่อคอนกรีต	1.00	กก.	207.48	207.48	25.00	25.00	232.48	
	- ข้อต่ออ่อนพร้อมสายรัดแบบเส้น ขนาด 4" นิ้ว	2.00	ตัว	280.38	560.76	-	-	560.76	
รวมยกยอดไป								20,655.04	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางไพฑูริย์ ใจเย็น)

หัวหน้าสำนักงาน



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยศักดิ์ สิทธิจันทร์)

นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน



(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสายสุณี สุขสม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปร. ตำบลต้น

สถานที่ก่อสร้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลต้น ดงต้น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลต้น (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 21 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.2	รวมยกยอดมา ห้องน้ำอาคารศูนย์ อปร. - พื้นผิวกระเบื้องเคลือบ 12" x 12" นิ้ว (ผิวหยาบ) - สุขภัณฑ์นั่งราบ - สายฉีดชำระ - ก๊อกน้ำ SANWA 1/2" นิ้ว - ตะแกรงก้นถังน้ำทิ้ง 2" นิ้ว - ชุดกระจกวางแขวนผนัง - งานร้อยท่อหลังคาบดกระเบื้องดินออกจนไป - เหล็กดัดซี่ ขนาด C-75x45x15 มม. ทน 1.6 มม. ยาว 6.00 ม. - สังกะสีนิม - ค่าแรงประกอบโครงหลังคา (รวมสวดเชื่อม) - หลังคาแป้นหลังคาเคลือบอลูซิงค์ ทนไม่น้อยกว่า 0.30 มม. - ครอบเส้นแป้นหลังคาเคลือบอลูซิงค์ - สกรูยึดหลังคา 2 นิ้ว (100 ตัว) - เจียงชายไม้เทียม 6" นิ้ว							20,655.04		
			356.00	1,068.00	158.00	474.00	1,542.00			
			1,150.00	2,300.00	150.00	300.00	2,600.00			
			120.00	240.00	70.00	140.00	380.00			
			115.00	230.00	25.00	50.00	280.00			
			91.59	183.18	75.00	150.00	333.18			
			231.78	231.78	70.00	70.00	301.78			
			-	-	25.00	575.00	575.00			
			286.92	860.76	-	-	860.76			
			62.00	744.00	35.00	420.00	1,164.00			
			-	-	10.00	1,280.00	1,280.00			
			154.81	3,560.63	70.00	1,610.00	5,170.63			
			72.87	364.35	50.00	250.00	614.35			
			204.68	204.68	-	-	204.68			
			49.22	984.40	45.00	900.00	1,884.40			
รวมยกยอดไป									37,845.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางประวีร์ โน๊ะ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยภักดิ์ ลิขิธรินทร์)
นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสายสุณี สุขสม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อพร. ตำบลต้น

สถานที่ก่อสร้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลต้น ดงต้น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลต้น (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 21 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	รวมยกยอดมา ห้องน้ำอาคารศูนย์ อพร. - ก่ออิฐบล็อก + ฉาบปูนเรียบ + ทาสี - สีนํ้าอะครีลิคภายนอกและภายใน	1.00 40.00	ตร.ม. ตร.ม.	384.00 40.00	384.00 1,600.00	344.00 34.00	344.00 1,360.00	37,845.82 728.00 2,960.00	
1.3	โรงเก็บของ - งานถมดินลูกรังพร้อมปรับระดับ - งานพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก + จัดผิวหน้า - แผ่นเหล็กเพทสที่เหลี่ยมหนา 6 มม. ขนาด 8 x 8 นิ้ว - เหล็กกล่องขนาด 3x3 นิ้ว หนา 1.6 มม. - เหล็กกล่องขนาด 2x2 นิ้ว หนา 1.6 มม. - เหล็กกล่องขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.2 มม. - หลังคาเมทัลชีทเคลือบอูจิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มม. - สกรูยึดโครงเหล็กหลังคา 2 นิ้ว (100 ตัว) - ครอบจั่ว เฟลตสัง เมทัลชีทเคลือบอูจิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มม. - ดาข่ายถัก เบอร์ 12 ตาราง 2 นิ้ว ขนาด 2x10 ม. - บานพับประตูเหล็ก 4 นิ้ว	30.00 2.00 4.00 2.00 4.00 18.00 15.00 2.00 3.40 1.00 4.00	ลบ.ม. ลบ.ม. แผ่น ท่อน ท่อน ท่อน ตร.ม. กล่อง ม. ม้วน ตัว	120.00 1,934.58 185.05 511.21 363.55 183.18 154.81 204.68 72.87 1,718.70 55.14	3,600.00 3,869.16 740.20 1,022.42 1,454.20 3,297.24 2,322.15 409.36 247.76 1,718.70 220.56	10.00 449.00 - 170.00 230.00 80.00 70.00 - 50.00 1,000.00 25.00	300.00 898.00 - 340.00 920.00 1,440.00 1,050.00 - 170.00 1,000.00 100.00	3,900.00 4,767.16 740.20 1,362.42 2,374.20 4,737.24 3,372.15 409.36 417.76 2,718.70 320.56	
รวมยกยอดไป								66,653.57	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางบุญศรี โน๊ะ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยศักดิ์ ลิขิตวิทย์)
นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสายสุณี สุขสม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อพร. ตำบลบึงต้น

สถานที่ก่อสร้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลบึงต้น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลบึงต้น (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 21 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3	รวมยกยอดมา โรงเก็บของ							66,653.57	
	- ขี้ขางเหล็ก	1.00	ชุด	60.00	60.00	50.00	50.00	110.00	
	- เหล็กแผ่นเรียบขนาด 120x240 ซม. ทหนา 3 มม.	4.00	แผ่น	1,558.89	6,235.56	700.00	2,800.00	9,035.56	
	- สกรูยึดโครงเหล็ก มีปีก 1.5 นิ้ว (100 ตัว)	1.00	กล่อง	179.44	179.44	-	-	179.44	
	- เสาขยไม้เทียม 6" นิ้ว	18.00	ม.	49.22	885.96	45.00	810.00	1,695.96	
	- สังกั้นสนิม	34.00	ตร.ม.	62.00	2,108.00	35.00	1,190.00	3,298.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก (รวมลาวเชื่อม)	526.24	กก.	-	-	10.00	5,262.40	5,262.40	
1.4	งานต่อเติมกับเสาหลังคา								
	- เหล็กกล่องขนาด 1x2 นิ้ว ทหนา 1.2 มม.	18.00	ท่อน	183.18	3,297.24	80.00	1,440.00	4,737.24	
	- เหล็กแผ่นเหล็กเหล็กลูกช้าง ทหนา 0.30 มม. ดัดโค้งกันแดด	50.00	ตร.ม.	236.84	11,842.00	70.00	3,500.00	15,342.00	
	- สกรูยึดโครงเหล็กหลังคา 2 นิ้ว (100 ตัว)	2.00	กล่อง	204.68	409.36	-	-	409.36	
	- ทุกเหล็กขนาด 3/8 นิ้ว	6.00	ตัว	10.00	60.00	-	-	60.00	
	- สังกั้นสนิม	15.00	ตร.ม.	62.00	930.00	35.00	525.00	1,455.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก (รวมลาวเชื่อม)	115.84	กก.	-	-	10.00	1,158.40	1,158.40	
รวมงานทั้งหมด								109,396.93	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางงุณยวีร์ โน๊ะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยศักดิ์ ลิขิตวิมล)

นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสายสุณี สุขสม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้