



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ที่ ชม ๗๗๙๐๓/๐๔๙

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ที่ ๐๔๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ ๑ บริเวณศาลา SML กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบรายการที่ อบต.บงตันกำหนด) งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการข้างต้นได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของกองช่าง ซึ่งประมาณการราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เห็นชอบให้ใช้เอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ ๑ บริเวณศาลา SML ราคากลาง ๓๔๙,๕๓๔.๗๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) เป็นราคากลางและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว.๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางพรไพลิน อัยยตระกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยศักดิ์ สิทธิรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุพงศ์ ปันตาตีบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน



(นายสมเกียรติ โมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน



อนุมัติ.....



ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายสกลกร ปู่เดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 บริเวณข้างศาลา SML

สถานที่ก่อสร้าง/บ้านน้อย หมู่ 1 ต.ดงต้น อ.คอยเต่า จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลดงต้น (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 19 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเก็บของภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 บริเวณข้างศาลา SML ปริมาณงาน : กว้าง 10.50 ม. ยาว 4.00 ม. สูง 2.80 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 42.00 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการที่ อบรมงตั้งกำหนด)	267,003.82	1.3091	349,534.70	
	<p style="text-align: center;">เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง :				349,534.70	
สรุป กำหนดราคากลางเป็นเงิน :				349,534.70	

ตัวอักษร : (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรไพลิน อัยยตระกูล)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยภักดิ์ สิริรินทร์)

นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายภานุพงศ์ ปันตาดีบ)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 บริเวณข้างศาลา SML

สถานที่ก่อสร้าง/บ้านน้อย หมู่ 1 ต.นงนุช อ.ดอยคำ จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลนงนุช (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 19 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานฐานราก								
	- งานถมดินลูกรัง	72.00	ลบ.ม.	145.05	10,443.60	-	-	10,443.60	
	- งานขุดดินฐานราก - ถมดิน	13.82	ลบ.ม.	-	-	181.00	2,501.42	2,501.42	
	- ทราซพายาบ	1.00	ลบ.ม.	528.04	528.04	112.00	112.00	640.04	
1.2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.จ.ม.	12.24	ลบ.ม.	1,934.58	23,679.26	421.00	5,153.04	28,832.30	
1.3	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	42.34	ลบ.ฟ.	400.00	16,936.00	-	-	16,936.00	
	- ไม้ท้าว สำหรับยึดไม้แบบหล่อคอนกรีต 30%	12.70	ลบ.ฟ.	400.00	5,080.00	-	-	5,080.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบทั่วไป	52.92	ตร.ม.	-	-	163.00	8,625.96	8,625.96	
	- ตะปู	10.58	กก.	43.93	464.78	-	-	464.78	
รวมยกออกไป								73,524.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรไพฑิณ อภัยตระกูล)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยศักดิ์ ลิทธิจันทร์)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายภานุพงศ์ ปันตาคี)

ผู้ช่วยนายกช่างไฟฟ้า



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บขยะภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 บริเวณข้างศาลา SMIL

สถานที่ก่อสร้าง/บ้านน้อย หมู่ 1 ต.บึงต้น อ.ตอยคำ จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลบึงต้น (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 19 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยกยอดมา									
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø RB 6 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวรีข้อยขนาด Ø DB 12 มม. - เหล็กตะแกรงไวร์เมช Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม. - ลวดมัดเหล็ก	95.29 417.69 72.00 9.23	กก. กก. ตร.ม. กก.	20.40 1,943.87 19.42 8,111.45 28.19 2,029.68 35.05 323.51	4.90 466.91 3.90 1,628.97 6.00 432.00 -	466.91 2,410.77 9,740.42 2,461.68 323.51		73,524.10	
1.5	งานโครงสร้างหลังคา - เหล็กกล่องไม่ขีด ขนาด 1 1/2" x 3" นิ้ว มม. หนา 1.6 มม. ยาว 6.00 ม. - เหล็กตัวซี ขนาด C-75x45x15 มม. หนา 1.6 มม. ยาว 6.00 ม. - สังกะสี - ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา (รวมลวดเชื่อม)	40.00 20.00 90.00 844.00	ท่อน ท่อน ตร.ม. กก.	350.47 306.54 62.00 -	- - 36.00 12.00	- - 3,240.00 10,128.00	14,018.80 6,130.80 8,820.00 10,128.00		127,558.08
รวมยกยอดไป									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรไพลิน อัยตระกูล)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยภักดิ์ ลิขิรินทร์)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายภานุพงศ์ ปันตรัตน์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 บริเวณข้างศาลา SMIL

สถานที่ก่อสร้าง/บ้านน้อย หมู่ 1 ต.บึงต้น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลบึงต้น (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 19 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมยกยอดมา							127,558.08	
2.1	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคากระเบื้องลอนคู่ (สี่ระบุภายหลังโดยช่างผู้ควบคุมงาน)	225.00	แผ่น	62.62	14,089.50	-	-	14,089.50	
	- แผ่นครอบหลังคากระเบื้องลอนคู่	29.00	แผ่น	64.49	1,870.21	-	-	1,870.21	
	- ขอบีทหลังคา (50 ชิ้น)	4.00	ชุด	185.05	740.20	-	-	740.20	
	- สกรูยึดหลังคา 3 นิ้ว (100 ตัว)	2.00	กล่อง	245.80	491.60	-	-	491.60	
	- เจียงชายไม้เทียม 8" นิ้ว	42.00	ม.	70.10	2,944.20	-	-	4,876.20	
	- ค่าแรงงานหลังคา	101.60	ตร.ม.	-	-	46.00	1,932.00	4,673.60	
2.2	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมันเรียบ (พ1)	45.00	ตร.ม.	-	-	41.00	1,845.00	1,845.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบ (พ2)	26.40	ตร.ม.	-	-	31.00	818.40	818.40	
รวมยกยอดไป								156,962.79	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรพจน์ อภัยตระกูล)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยศักดิ์ สิทธิรินทร์)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายภานุพงศ์ ปันต๊ะดี)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 บริเวณเชิงเขาสถา SML

สถานที่ก่อสร้าง/บ้านน้อย หมู่ 1 ต.บึงต้น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลบึงต้น (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 19 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	รวมย่อยออกมา - งานก่ออิฐบล็อกขนาด 0.19x0.39x0.07 ม. - งานฉาบปูนเรียบภายใน - งานฉาบปูนเรียบภายนอก - เสาคอนกรีตทับหลัง ค.ส.ล.	70.00	ตร.ม.	139.00	9,730.00	93.00	6,510.00	156,962.79	
		78.00	ตร.ม.	84.00	6,552.00	96.00	7,488.00	16,240.00	
		82.00	ตร.ม.	84.00	6,888.00	109.00	8,938.00	14,040.00	
		48.00	ม.	105.00	5,040.00	51.00	2,448.00	15,826.00	
2.4	งานประตู - หน้าต่าง - ประตูบานเหล็กสีถึงขนาด 2.30x3.30 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ป1) - ชุดประตูสูงวงกบไม้เนื้อแข็ง + บานประตู U-PVC เบ็ดเดี่ยว 80x200 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ป2) - หน้าต่างอลูมิเนียมบานกรงซี่ 50x80 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (น1)	1.00	ชุด	13,867.00	13,867.00	-	-	13,867.00	(รวมค่าแรงติดตั้ง)
		2.00	ชุด	3,866.35	7,732.70	432.00	864.00	8,596.70	
		3.00	ชุด	1,766.35	5,299.05	240.00	720.00	6,019.05	
2.5	งานทาสี - งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน - งานทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก	78.00	ตร.ม.	31.00	2,418.00	31.00	2,418.00	4,836.00	
		82.00	ตร.ม.	37.00	3,034.00	35.00	2,870.00	5,904.00	
รวมยกยอดไป								249,779.54	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรเพ็ญ อภัยตระกูล)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยศักดิ์ ลิขิธิรินทร์)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายภานุพงศ์ ปันตาคี)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 บริเวณข้างศาลา S.M.L

สถานที่ก่อสร้าง/บ้านน้อย หมู่ 1 ต.บึงต้น อ.คอยต้า จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลบึงต้น (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 19 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
รวมยกยอดมา										
2.6	งานอื่นๆ - งานปิดแผ่นแม่ทิลลิต (ด้านข้างและด้านหน้าโครงการหลังคา) - สกรูปลายสว่าน 1 นิ้ว (250 ตัว) - ตู้คอนซูมเมอร์ชนิดสี่เหลี่ยม 2 ช่อง 50A - ชุดรางนิรอนเดี่ยวพร้อมหลอดไฟ LED 1x18 วัตต์ - งานเดินสายไฟตรงโคม - งานเดินสายไฟสวิตช์ - งานเดินสายไฟเด้ารับ - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว - เด้ารับไฟฟ้าแบบตู้ (สีกราวด์) - งานเดินท่อร้อยสาย PVC 3/8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	24.00 1.00 1.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00	ตร.ม. กล่อง ชุด ชุด จุด จุด จุด จุด จุด จุด งาน	270.00 164.00 558.88 194.40 159.00 155.00 232.00 145.00 135.00 1,000.00	6,480.00 164.00 558.88 1,166.40 954.00 465.00 464.00 435.00 270.00 1,000.00	72.00 - 350.00 118.00 143.00 139.00 193.00 80.00 90.00 400.00	1,728.00 - 350.00 708.00 858.00 417.00 386.00 240.00 180.00 400.00	8,208.00 164.00 908.88 1,874.40 1,812.00 882.00 850.00 675.00 450.00 1,400.00	249,779.54	
รวมงานทั้งหมด									267,003.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรพิไลน อภัยตระกูล)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยศักดิ์ สิทธิรินทร์)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายภานุพงศ์ ปันต๊ะดี)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า