



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ที่ ชม ๗๗๙๐๓/๐๔๖

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ที่ ๐๕๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาส่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโห่ง หมู่ ๒ จากข้างบ้านนายคำ แก้วคำ ถึงข้างบ้านนายแดง สุขสม ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร พร้อมฝารางเหล็กยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการข้างต้นได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของกองช่าง ซึ่งประมาณการราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เห็นชอบให้ใช้เอกสารสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโห่ง หมู่ ๒ จากข้างบ้านนายคำ แก้วคำ ถึงข้างบ้านนายแดง สุขสม ราคา ๓๗๒,๓๘๒.๓๔ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) เป็นราคากลางและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว.๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางธัญญา เทศอ่อน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยภักดิ์ สิทธิรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสายสุณี ตายุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

.....

ส

(นายสมเกียรติ โมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน



อนุมัติ.....



ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ส พ

(นายสกลกร ปู่เดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ/โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหึ่ง หมู่ 2 จากข้างบ้านนายคำ แก้วคำ ถึงข้างบ้านนายแดง สุขสม

สถานที่ก่อสร้าง/บ้านหึ่ง หมู่ 2 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 17 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหึ่ง หมู่ 2 ปริมาณงาน : ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.30 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 160.00 ม. พร้อมฝารางเหล็กความยาวรวม 160.00 ม. (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.บงตันกำหนด)	272,967.56	1.3642	372,382.34	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง :				372,382.34	
สรุป กำหนดราคากลางเป็นเงิน :				372,382.34	

ตัวอักษร : (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางฉัญญา เทศอ่อน)

ครู ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยศักดิ์ สิทธิรินทร์)

นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสายสุนี ตาย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทง

ชื่อโครงการ/โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้ง หมู่ 2 จากข้างบ้านนายคำ แก้วคำ ถึงข้างบ้านนายแดง สุขสม

สถานที่ก่อสร้าง/บ้านทั้ง หมู่ 2 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน (กองช่าง)

กำหนดราคากลาง/ 17 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานรื้อถอนฝารองระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิมขนทิ้ง	160.00	ม.	-	-	31.00	4,960.00		
	1.2 งานขุดลอกดินรางระบายน้ำ (ใช้เครื่องจักร)	12.80	ลบ.ม.	-	-	28.69	367.23		
	1.3 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 30%	24.00	ลบ.ฟ.	400.00	9,600.00	-	9,600.00		
	1.4 ไม้คร่าวและค้ำยัน 30% ของไม้แบบ	7.20	ลบ.ฟ.	400.00	2,880.00	-	2,880.00		
	1.5 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบทั่วไป	80.00	ตร.ม.	-	-	163.00	13,040.00		
	1.6 คอนกรีตเสริมเส้ร้รู่รูปลูกบาศก์ 240/กก/ตร.จ.ม.	5.00	ลบ.ม.	1,934.58	9,672.90	329.00	11,317.90		
	1.7 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø RB 6 มม.	74.59	กก.	20.40	1,521.64	4.90	365.49		
	1.8 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø RB 9 มม.	410.06	กก.	19.90	8,160.19	4.90	2,009.29		
	1.9 ลวดมัดเหล็ก	9.00	กก.	35.05	315.45	-	315.45		
	1.10 ตะปู	20.00	กก.	43.93	878.60	-	878.60		
2	งานฝายวางเหล็กทรงระบายน้ำ								
	2.1 เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6.00 เมตร ขนาด 50 x 50 มม.	55.00	ฟ่อน	430.84	23,696.20	-	23,696.20		
	2.2 เหล็กแบน เหล็กบาร์ 2 นิ้ว (50 มม.) ทน 4.5 มม. ยาว 6.00 ม.	386.00	เส้น	289.72	111,831.92	-	111,831.92		
	2.3 ค่าแรงเชื่อมฝายวางเหล็ก	4,949.97	กก.	-	-	12.00	59,399.64		
	2.4 งานทาสีเหล็ก	224.00	ตร.ม.	62.00	13,888.00	39.00	8,736.00		
รวมงานทั้งหมด							272,967.56		

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางอัญญา เทพอ่อน)

ครู ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยศักดิ์ ลิขิธิธร)

นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสายสุณี ตาย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


